

Öresundskraft – Standardinstallation av laddbox och referensprislista

Gäller fr.o.m. 2 juni 2026

Standardinstallation

En standardinstallation för laddbox innehåller:

- Installation, driftsättning, test och överlämning av beställd laddbox för 11kW laddeffekt

Inkluderar även:

- Elcentral med lediga platser (ingen större ombyggnad)
- AC-kabeldragning, 3-fas, upp till 10 meter utan större hinder (en håltagning ingår)
- Vägmontage av laddbox
- Installation av nödvändigt skydd, brytare, material, etc.
- Bilkörning inom nordvästra Skåne (inom kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkeljunga)

Tillkommande tjänster och arbeten utöver standardinstallation

Om installationen av laddboxen kräver ytterligare arbete och/eller material än vad som ingår i standardinstallationen avtalas detta med Öresundskrafts installationspartner vid installationen. Kostnad för tillägg kommer Öresundskraft fakturera kunden i samband med fakturering av produkten enligt de allmänna avtalsvillkoren.

Priser för sådana tillägg tillhandahålls av installationspartnern i samband med sådan överenskommelse, kund kan i referensprislistan (avsnitt referensprislista nedan) se priserna för de vanligaste tilläggen.

Ersättning för delar såsom grävning-, schakt- och återställningsarbete på mark sker enligt självkostnadsprincipen, dvs. Öresundskrafts faktiska kostnad med tillägg av ett arvode om tio procent.

Exempel på delar som ej ingår i standardinstallation:

- Installation och grävning för laddstolpe
- Andra gräv-, schakt- och återställningsarbete av mark
- Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central
- Hjälpmedel som t.ex. lift och ställning
- Uppdaterade relationshandlingar och ritningar
- Rörinstallationer för kabelgenomföring
- Vid behov av installation för laddeffekter högre än 11 kW anpassas installationen efter Kundens huvudsäkring och offereras av Installationspartnern

Referensprislista för vanligaste tilläggen

Gäller de vanligaste tilläggen som eventuellt tillkommer utöver vad som ingår vid en standardinstallation.

Alla priser är inklusive moms.

Tillägg	Pris innan avdrag för Grön teknik	Pris efter avdrag för Grön teknik
Lastbalansering - P1 splitter, Homewizard med strömadapter	1 553 kr	800 kr
Lastbalansering - P1 splitter, Homewizard utan strömadapter	1 126 kr	580 kr
Kabel per meter inkl. förläggning 5x2,5mm ² (pris per meter)	155 kr	80 kr
Kabel per meter inkl. förläggning 5x6mm ² (pris per meter)	233 kr	120 kr
Kabel inkl. förläggning 5x10mm ² (pris per meter)	311 kr	160 kr
Kabelskydd på vägg (pris per meter)	97 kr	50 kr
Förläggning av kabel i befintlig rörinstallation (pris per meter)	49 kr	25 kr

Kapsling (upp till 8-moduler) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning (pris per styck)	2 200 kr	1 133 kr
Uppsäkring av huvudsäkringar upp till 25A (OBS - Påverkar även nätavgiften)	3 689 kr	1 900 kr
Extra håltagning i trä/gips/lättbetong/leca/tegel (pris per styck)	466 kr	240 kr
Extra håltagning i betong (max \varnothing 20 mm) (pris per styck)	932 kr	480 kr
Installation utav Zaptecs lastbalanserare (pris per styck)	2 913 kr	1 500 kr
Installation av eluttag (vid behov, pris per styck)	890 kr	458 kr
Jordfelsbrytare typ A inkl. installation (pris per styck)	1 320 kr	680 kr
Elektriker (timdebitering, pris per timme)	1 320 kr	680 kr
Avancerat lyft (Trappa, obudenterräng)	940 kr	484 kr
Körning utanför område (pris per km ink tid)	58 kr	30 kr